应用案例

4.4

J水电站工程项目主体工程 进度-费用控制

4.4.1

(一) 术语补充

- TBC: Total Budgeted Cost, 总预算成本
 - 也就是BAC, Budget at Completion, 完工预算
- ATE: Actual Time of Evaluation,从开工到 检查日期已经过去的时间
- ETTC: Estimated Time to Complete, 工程 施工完工时间预测值
 - 类似于EAC, EAC是对费用的估计, ETTC是 对工期的估计

(二)问题

- (1) 如何编制大型工程项目的多级进度计划?
- (2) J大坝土建工程如何编制月预算费用表?
- (3)按照传统挣值法分析,J大坝土建工程在监测点时的进度和费用是否得到了有效控制?按照目前施工组织和管理效率,预测完成大坝土建工程的完工成本和总工期分别是多少?
- (4) 对案例中采用多级挣值法对各层级所做的挣值分析的结果进行解释(若时间不够,可仅对一级子项目挣值分析结果进行解释)
- (5)案例中传统挣值法和多级挣值法分析的结果有什么不同?原因是什么?

(参考答案)如何编制大型工程项目的多级进度计划?

- 编制进度计划的时候,先进行工作结构的逐级 分解,自上而下,由粗到细,将项目分解为多 个不同层级的子项目和工作包
- 然后一级计划由一级子项目构成并编制,二级 计划由二级子项目构成并编制,以此类推,下 级进度计划在时间约束上需要满足上层计划的 要求
 - 每一级计划的编制,在理论上可把WBS在该级的子项目看做工作包,并站在该级管理的视角来识别工作包的活动,进行活动定义,然后是活动排序、活动持续时间估计、进度计划编制

(参考答案) J大坝土建工程如何编制月预算费用表?

- 以工作分解结构为依据,将费用分摊或汇总 到WBS的各层级要素中
- 然后以该层级的进度计划为依据,将WBS某一工作要素的费用在时间上按月进行分配

(参考答案)按照传统挣值法分析,J大 坝土建工程在监测点时的进度和费用是否 得到了有效控制?按照目前施工组织和管 理效率,预测完成大坝土建工程的完工成 本和总工期分别是多少?

- 传统挣值法把项目整体作为研究对象进行进度-费用的控制,需要计算监测点的三个挣值参数和两个偏差指标。
- (1) 三个基本参数,由案例正文表 12 可以得出 J 大坝土建工程监测点 1512 (2015 年 12 月 31 日)的传统挣值基本参数:BCWS=583,119,888 元; BCWP=579,704,612元;ACWP=583,507,979元。
- (2) 两个偏差指标,由三个基本参数可以得出 J 大坝土建工程监测点 1512 的偏差指标:

 $CV=BCWP-ACWP=579,704,612-583,507,979=-3,803,367 \vec{\pi} < 0$ $SV=BCWP-BCWS=579,704,612-583,119,888=-3,415,276 \vec{\pi} < 0$

(3) 两个绩效指标, J 大坝土建工程监测点 1512 的绩效指数:

CPI = BCWP / ACWP = 579,704,612/583,507,979 = 0.993 < 1

SPI = BCWP / BCWS = 579.704.612/583.119.888 = 0.994 < 1

(4)完工预测,假设项目未完工部分按照当前效率去进行,从 J 大坝土建工程预算表及进度计划表可以得出总预算 TBC=888,598,068 元,总计划工期 OPD=1218 天,J大坝土建工程进行到监测点 1512 的实际工期 ATE=518 天。

预计 J 大坝土建工程完工成本:

EAC=ACWP+(TBC-BCWP)/CPI

=583,507,979+(888,598,068-579,704,612)/0.993=894,578,932 元

预计 J 大坝土建工程完工时间:

 $ETTE = ATE + (OPD - ATE \times SPI) / SPI$

=518+(1218-518×0.994)/0.994=1225 天

从上述计算可以得出, J大坝土建工程监测点 1512 成本偏差 CV <0, 成本绩效指数 CPI <1, 表明 J 大坝土建工程的实际成本支出高于预算费用。J 大坝土建工程监测点 1512 进度偏差 SV <0, 进度绩效指数 SPI <1, 说明 J 大坝土建工程的实际进度延误。J 大坝土建工程未完工部分若仍按照当前效率去执行, 那么 J 大坝土建工程预计完工成本为 894,578,932 元, 成本超支 5,980,864 元; J 大坝土建工程预计项目完工工期为 1225 天, 进度比预期滞后 7 天完成。因此, J 大坝土建工程在截止到 2015 年 12 月 31 日时, J 大坝土建工程成本处于超支状态且进度略有延迟, 项目比预期有一定偏差, 需要进一步分析找出偏差原因进行纠偏。

(参考答案)对案例中采用多级挣值 法对各层级所做的挣值分析的结果进 行解释(若时间不够,可仅对一级子 项目挣值分析结果进行解释)

4. 多级挣值法分析将首先对最底层 WBS 进行挣值计算,并得出评价结果,再根据项目工作分解结构自下而上依次对其余层级进行挣值分析,最终通过层层汇总获得整个项目的评价结果。

利用多级挣值法对 J 大坝土建工程(工作编码 J) 实施进度-费用控制时,各层级工作监测点 1512 预算值 BCWS 见案例正文的表 9, 挣值 BCWP 见表 10, 实际值 ACWP 见表 11;各层级工作总计划工期 OPD 见表 3、5、6、7,各层级工作总预算费用 TBC 见表 8;各层级工作进行到监测点的实际工期 ATE 根据各级进度计划确定。

(1) 四级子项目挣值分析结果

四级子项目中,除开已完工和未开工部分,主要研究对象是编码为 J-1-2-1~ J-1-2-6 的工作包。从案例正文的表 13 可以看出工作包 J-1-2-1、J-1-2-2、J-1-2-5 和 J-1-2-6 的实际进展情况均不太理想,都有不同程度的进度拖延及成本超支;而 J-1-2-3 工作包虽超支 127,638 元,但进度略有提前; J-1-2-4 工作包则执行效果良好,实际进度与计划基本吻合,成本虽略超支 242 元,但对于该工作包的预算费用 14,378,030 元来说可以忽略不计。根据时间参数的计算,工作包 J-1-2-3 和 J-1-2-4 是关键工作,执行效果良好。另外,需要注意:如果非关键工作的进度延迟超过了最大浮动时间,它将成为关键工作而影响项目进度。但表 13 中所有非关键工作的进度延迟均没有超过最大浮动时间,因此对项目总进度没有造成影响。

(2) 三级子项目挣值分析结果

三级子项目中,J-1-1、J-1-2 和 J-1-3 的完工费用估算值 EAC 由案例正文的表 13 对应四级工作包累加得到。其中 J-1-1 和 J-1-2 为三级子项目中的关键工作,J-1-1 已完工且进度控制良好,而 J-1-2 预计完工时间拖延了 4 天,关键工作延迟将影响总工期滞后。J-1-4 预计完工时间拖延了 139 天,但未超出最大浮动时间,因为该子项目工作内容是溢流坝段溢流面的混凝土浇筑,完成这项工作需要考虑气象因素并配合度汛时间,所以浮动时间弹性较大。其余各项虽成本上有不同程度的超支,但实际进度的执行效果还算良好。

(3) 二级子项目挣值分析结果

见案例正文表-15。

(4) 一级子项目挣值分析结果

通过多级挣值法分析并层层汇总后得出,一级子项目J大坝土建工程成本预测方面,项目完工费用估算894,169,774元,项目超支了5,571,704元;进度预测方面则需要结合二级、三级、四级子项目的具体进展情况来综合分析。首先从二级挣值结果来看,子项目J-1~J-6的进度执行情况良好,但J-1的三级子项目J-1-2作为关键工作拖延了4天,这将影响项目总工期产生相应滞后。然而,在之前J-1-2的四级挣值分析中关键工作 J-1-2-3和J-1-2-4并没有出现进度滞后。因此,结合多级挣值的进度指标分析,J大坝土建工程的总工期没有出现滞后,其中非关键工作虽有拖延但能控制在最大浮动时间之内,而影响总工期的关键路径没有进度拖延,预计项目工期即计划工期1218天。

(参考答案)案例中传统挣值法和多级挣值法分析的结果有什么不同?原因是什么?

5. 传统挣值法是以 J 大坝土建工程作为整体研究对象,案例正文表 12 分析 得到的评价结果是 EAC = 894,578,932 元,成本超支 5,980,862 元,预计项目工期 为 1225 天,进度比计划滞后 7 天完工。对比多级挣值法,传统挣值法忽略了项 目细节的执行情况,没有真正深入多级计划体系内部获得项目各层级的偏差情况,而只是将各层级挣值参数累加汇总。若某些工作包由于进度延误挣值小于计 划值,另一些工作包进度提前获得了更多的挣值,那么通过传统挣值法计算的进 度、成本参数就会产生偏差,产生了与实际绩效不相符的评价结论。而多级挣值 更合理的纠偏方案及项目决策。多级挣值法对于大型工程项目进度-费用的偏差 分析更准确、更具有实用价值。

某<u>直升机武器系统改装项目</u> 进度管理

4.4.2