项目进度计划

3.2

(回顾)

■ 项目计划与控制主要内容

项目计划 与控制	项目计划	项目控制	
知识领域			
项目范围管理	定义范围	确认范围	
	创建WBS	控制范围	
项目进度管理	定义活动 排列活动顺序 估算活动持续时间 制定进度计划	控制进度	
项目成本管理	估算成本 制定预算	控制成本	
项目质量管理	规划质量管理	控制质量	
项目资源管理	估算活动资源	控制资源	
项目风险管理	规划风险应对	监督风险	


项目进度计划概述

3.2.1


(一) 项目进度计划过程


- 项目进度计划是为确保项目在时间期限内完成所进 行的一系列计划过程,这些计划过程在理论上可概 括为四个主要过程:
 - (1) 活动定义(Activity Definition): 确定为完成各种项 目可交付成果所必须进行的各项具体活动。
 - (2) 活动排序(Activity Sequencing): 确定各活动之间的 依赖关系,并形成文档。
 - (3)活动持续时间估计(Activity Duration Estimating); 信義完成单项活动所需要的时间长度。
 - (4) 进度计划编制(Schedule Development): 在分析活动顺序、活动持续时间和景深需求的基础上编制项目进度计划。


(注意) 其他知识领域对进度管理领域的支撑



■ 在这里主 要关注规 划过程中 的进度计 划部分








(注意)

■ 从理论(网络计划技术)到应用(项目进度 计划)





示M									
項目名称: 茶物管分公司建立项目 计划开始时间: 6月3日 - 銀計檢察时间: 7月31日									
工作振动	丸変人	工施	是 早 开始时间	是 早 前京时间	是 選 开始时间	是 迅 始來时间			
迪聘分公司经理	事館、王明	5	6月3日	6月10日	6月3日	6月10日			
分公司追址并制订租的	※率、王明	10	6月10日	6月24日	6月10日	6月24日			
同租主议定内部设计	李龍、王明	5	6月24日	7月1日	6月24日	7月1日			
内部改造	農主	15	7月1日	7月23日	7月1日	7月23日			
检查收验	李龍、王明	2	7月23日	7月25日	7月23日	7月25日			
选择、购买电话系统	- 本本	10	7月1日	7月15日	7月12日	7月26日			
网络佛部门读定	- 開共	1	7月16日	7月17日	7月26日	7月27日			
安装电话系统	电信公司	2	7月17日	7月19日	7月29日	7月31日			
选择购买办公家具	- 開刊	5	7月1日	7月9日	7月15日	7月22日			
办公家具安装		2	7月25日	7月29日	7月25日	7月29日			
选择、定购办公债各	100円	5	7月9日	7月16日	7月22日	7月29日			
设备理验和安装	- 開発	2	7月29日	7月31日	7月29日	7月31日			
定制分公司撤记	中推	15	6月24日	7月16日	7月8日	7月29日			
史教歌记	中推	2	7月16日	7月18日	7月29日	7月31日			
定购文具和宣传品	#光	- 1	6月24日	6月25日	7月9日	7月10日			
文具、宣传品的理论	#共申順厂	10	6月25日	7月10日	7月10日	7月24日			
部寄室传品	#光		7月10日	7月17日	7月24日	7月31日			
获得曾运作可	群兴、李建	10	6月24日	7月9日	7月29日	7月31日			

(思考)

- 计划没有用,计划赶不上变化
 - 计划的结果不重要,计划的过程很重要

